Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 30.03.2022 14:01:13
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
_____ Л.В. Ермаков
«28» июня 2021г.

Рабочая программа учебной практики

по профессиональному модулю

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

по профессии среднего профессионального образования

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Нормативный срок освоения ППКРС – 10 мес.
на базе среднего общего образования

Председатель цикловой методической комиссии
профессий и специальностей технического
профиля
_____ Н.Л. Носова
«25» июня 2021 года

г. Тула

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, далее – ППКРС, разработан в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года №1545 (регистрационный №44900 Минюста России от 22 декабря 2016 года); а также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под номером: 08.01.25-170331.

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ»)

Разработчик:

Парамонова Олеся Викторовна, мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКСиОТ».

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и специальностям технологического профиля, протокол № 5 от «25» 06 2021 г.

Согласовано: **Генеральный директор** **ЗАО «Тульский завод товарных бетонов»**

Д.А.Лежебоков

М.П.

Тематический план

учебной практики профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

№ п/п	Наименование разделов	Количество часов
1	2	3
1	Освоение и выполнение приемов работ по организации рабочего места и монтажа каркаса перегородки	6
2	Освоение и выполнение приемов работ по обшивке каркаса листами ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции	18
3	Освоение и выполнение приемов работ по обшивки конструкций 2-3 слоями ГКЛ, ГВЛ	12
4	Освоение и выполнение приемов работ по устройство облицовки С-623	12
5	Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на одноуровневом металлическом каркасе П113. Освоение и выполнение приемов работ по обшивке одноуровнего каркаса потолка листами ГКЛ	18
6	Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на двухуровневом металлическом каркасе П112. Обшивка двухуровневого каркаса потолка листами ГКЛ	18
7	Освоение и выполнение приемов работ по устройству наливного пола F211	12
8	Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению металлических элементов криволинейных каркасов	12
9	Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой засыпки пола и монтажу элементов пола	6
10	Освоение и выполнение приемов работ по ремонту обшивки из ГКЛ и изготовление шаблона для изгиба ГКЛ	12
11	Дифференцированный зачет	6
	Итого	**132**

Содержание программы учебной практики

профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

Тема № 1 Освоение и выполнение приемов работ по организации рабочего места и монтажа каркаса перегородки

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение разметки перегородки.

Освоение и выполнение установки направляющего профиля.

Освоение и выполнение установки стоечного профиля и крепление его к направляющим.

Тема № 2 Освоение и выполнение приемов работ по обшивки каркаса листами ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение обработки гипсокартонных и (гипсоволокнистых) листов перед монтажом: вырезание отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др.

Освоение и выполнение обработки торцов, стыковка листов ГКЛ, крепление листов ГКЛ, ГВЛ. Заделка горизонтальных и вертикальных торцевых швов.

Тема № 3 Освоение и выполнение приемов работ по обшивки конструкций 2-3 слоями ГКЛ, ГВЛ

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение разметки перегородки, установки направляющего профиля, установки стоечного профиля и крепление его к направляющим.

Освоение и выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе, крепление листов к профилю.

Освоение и выполнение крепление второго и третьего слоя листов.

Тема № 4 Освоение и выполнение приемов работ по устройству облицовки С-623

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение разметки, установки прямых подвесов к базовой стене.

Освоение и выполнение крепления направляющего профиля.

Освоение и выполнение крепления стоечного профиля к подвесам.

Освоение и выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов к профилю.

Тема № 5 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на одноуровневом металлическом каркасе П-113. Освоение и выполнение приемов работ по обшивке одноуровнего каркаса потолка листами ГКЛ

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса на базовые поверхности.

Освоение и выполнение крепления направляющего профиля.

Освоение и выполнение крепления основного профиля к с несущей поверхности.

Освоение и выполнение приёмов сборки каркаса одноуровнего потолка П-113.

Освоение и выполнение приемов крепления листов к потолочному каркасу.

Тема № 6 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на двухуровневом металлическом каркасе П-112. Обшивка двухуровневого каркаса потолка листами ГКЛ

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса на базовые поверхности.

Освоение и выполнение крепление основного профиля, несущего профиля к основному с помощью двухуровнего соединителя.

Освоение и выполнение приемов крепления листов ГКЛ к потолочному каркасу.

Тема № 7 Освоение и выполнение приемов работ по устройству наливного пола F211

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по установке маяков.

Освоение и выполнение приемов работ по нанесению растворной смеси до заданного уровня.

Освоение и выполнение разравнивания раствора при помощи специальной щетки.

Тема № 8 Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению металлических элементов криволинейных каркасов

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Тема № 9 Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой засыпки пола и монтажу элементов пола

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке пароизоляционного слоя, крепление кромочной ленты, разбивке пола на захватки, установка металлического профиля или деревянных лаг по уровню и их крепление, укладывание засыпки и разравнивая ее рейкой.

Освоение и выполнение приёмов извлечение реек, досыпки в борозды от реек засыпки и укладывание сборных элементов пола.

Тема № 10 Освоение и выполнение приемов работ по ремонту обшивки из ГКЛ

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение работ по ремонту верхнего слоя ГКЛ.

Освоение и выполнение работ по ремонту пробоев в ГКЛ.

Перспективно-тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

№ п/п	Наименование разделов	Количество часов
Тема №1	**Освоение и выполнение приемов работ по организации рабочего места и монтажа каркаса перегородки**	**6**
Тема №2	**Освоение и выполнение приемов работ по обшивки каркаса листами ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции**	**18**
2.1	Обработка ГКЛ и ГВЛ перед монтажом: вырезание отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др.	6
2.2	Освоение и выполнение обработки торцов, стыковка листов ГКЛ, крепление листов ГКЛ, ГВЛ.	6
2.3	Заделка горизонтальных и вертикальных торцевых швов.	6
Тема №3	**Освоение и выполнение приемов работ по обшивки конструкций 2-3 слоями ГКЛ, ГВЛ**	**12**
3.1	Выполнение разметки перегородки, установка направляющего профиля, установка стоечного профиля и крепление его к направляющим.	6
3.2	Выполнение крепление второго и третьего слоя листов.	6
Тема № 4	**Освоение и выполнение приемов работ по устройству облицовки С-623**	**12**
4.1	Выполнение разметки, установка прямых подвесов к базовой стене, крепление направляющего профиля.	6
4.2	Выполнение крепления стоечного профиля к подвесам, подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов к профилю.	6
Тема № 5	**Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на одноуровневом металлическом каркасе П-113. Освоение и выполнение приемов работ по обшивке одноуровнего каркаса потолка листами ГКЛ**	**18**
5.1	Выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса на базовые поверхности, крепления направляющего профиля.	6

5.2	Выполнение крепления основного профиля к с несущей поверхности и сборка каркаса одноуровнего потолка П-113.	6
5.3	Выполнение крепления листов к потолочному каркасу.	6
Тема № 6	**Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на двухуровневом металлическом каркасе П-112. Обшивка двухуровневого каркаса потолка листами ГКЛ**	**18**
6.1	Выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса на базовые поверхности.	6
6.2	Выполнение крепление основного профиля, несущего профиля к основному с помощью двухуровневого соединителя.	6
6.3	Выполнение крепления листов ГКЛ к потолочному каркасу.	6
Тема № 7	**Освоение и выполнение приемов работ по устройству наливного пола F211**	**12**
7.1	Установке маяков. Выполнение работ по нанесению растворной смеси до заданного уровня.	6
7.2	Освоение и выполнение разравнивания раствора при помощи специальной щетки.	6
Тема № 8	**Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению металлических элементов криволинейных каркасов**	**12**
8.1	Ввыполнение приемов работ по изготовление арочного каркаса, криволинейных элементов стен и потолка.	6
8.2	Выполнение приемов работ по изготовление арочного каркаса, криволинейных элементов стен и потолка.	6
Тема № 9	**Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой засыпки пола и монтажу элементов пола**	**6**
Тема №10	**Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов.**	**12**
10.1	Выполнение работ по ремонту верхнего слоя ГКЛ.	6
10.2	Выполнение работ по ремонту пробоев в ГКЛ.	6
	Дифференцированный зачёт	**6**
	Итого	**132**