Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 25.03.2022 10:51:54
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
_____ Л.В. Ермаков
«28» июня 2021г.

Рабочая программа учебной практики

по профессиональному модулю

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 15220 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

по специальности среднего профессионального образования

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 мес.
на базе основного общего образования

Председатель цикловой методической комиссии
профессий и специальностей технического
профиля
_____ Н.Л. Носова
«25» июня 2021 года

г. Тула

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 года № 2 (регистрационный №49797 Минюста России от 26 января 2018 года); а также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под номером: 08.02.01-181228ПР.

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ»)

Разработчики:

Парамонова О. В., мастер п/о ГПОУ ТО «ТКСиОТ».

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией
по профессиям и специальностям технологического профиля,
протокол №_5_ от «25» 06 2021 г.

ООО «Стройсервис»

Согласовано: Ген. Директор Фролов Н. И.

М.П.

Тематический план
учебной практики профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник

№ п/п	Темы	Кол – во часов
1	Расчеты объемов работ в соответствии с заданием.	12
2	Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам.	6
3	Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой.	30
4	Подбор плитки и проверка её качества.	6
5	Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей.	6
6	Облицовка вертикальных поверхностей в ряд.	18
7	Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали.	18
8	Облицовка полов в ряд и по диагонали.	36
9	Облицовка поверхностей сложной формы.	54
10	Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов.	6
11	Проверка качества облицованной поверхности.	6
12	Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для для проведения работ по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами.	6
13	Устранение дефектов без замены плитки.	6
14	Устранение дефектов с заменой плитки.	12
15	Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей.	6
16	Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки.	36
17	Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием.	36
18	Дифференцированный зачет	6
	ИТОГО	**306**

Содержание программы учебной практики профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник

Тема № 1 Расчеты объемов работ в соответствии с заданием.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ при подсчете объемов работ.

Тема № 2 Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по простукиванию поверхности.

Освоение и выполнение приемов работ по проверки ровности поверхности.

Тема № 3 Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по очистке поверхности от набрызгов раствора.

Освоение и выполнение приемов работ по набивке насечек на поверхность.

Освоение и выполнение приемов работ по грунтованию поверхности.

Освоение и выполнение приемов работ по креплению металлической сетке.

Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию поверхности.

Тема № 4 Подбор плитки и проверка её качества.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по сортировке и калибровки плитки.

Тема № 5 Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по приготовлению клеевого раствора.

Тема № 6 Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов».

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при толщине шва 2 мм.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке фасонных плиток.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов.

Тема № 7 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при толщине шва 2 мм.

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого ряда.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов.

Тема № 8 Облицовка полов в ряд и по диагонали.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого ряда.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов.

Тема № 9 Облицовка поверхностей сложной формы.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по разметки поверхности.

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки.

Освоение и выполнение приемов работ по укладке плитки.

Тема №10 Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по затирке швов на поверхности.

Тема № 11 Проверка качества облицованной поверхности.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по проверке горизонтали, вертикали, ровности швов.

Тема № 12 Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для проведения работ по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.

Освоение и выполнение приемов работ по подготовке рабочих мест и инструмента для ремонтных работ.

Тема № 13 Устранение дефектов без замены плитки.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.
Освоение и выполнение приемов работ по расшивке швов.
Освоение и выполнение приемов работ по затирке швов.

Тема № 14 Устранение дефектов с заменой плитки.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.
Освоение и выполнение приемов работ по удалению дефектной плитки.
Освоение и выполнение приемов работ по приклеиванию плитки на место удаленной.

Тема № 15 Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей.
Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.
Освоение и выполнение приемов работ по выверки ровности основания.
Освоение и выполнение приемов работ по устранение дефектов.
Освоение и выполнение приемов работ по удаление загрязнений.
Освоение и выполнение приемов работ по грунтовке основания.

Тема № 16 Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.
Освоение и выполнение приемов работ по намазыванию клея на поверхность.
Освоение и выполнение приемов работ по укладке «битой» плитки на поверхность.
Освоение и выполнение приемов работ по затирке поверхности.

Тема № 17 Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием.

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда.
Освоение и выполнение приемов работ по переносу чертежа на плитку.
Освоение и выполнение приемов работ по вырезанию плитки по разметке.
Освоение и выполнение приемов работ по укладке вырезанной плитки на поверхность.
Освоение и выполнение приемов работ по затирке поверхности.

Перспективно-тематический план учебной практики профессионального модуля

Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник

№ п/п	Наименование разделов	Количество часов
Тема №1	**Расчеты объемов работ в соответствии с заданием.**	**12**
1.1	Подсчет квадратных метров облицовываемой поверхности.	6
1.2	Подсчет материалов в соответствии с заданием	6
Тема №2	**Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам.**	**6**
Тема №3	**Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой.**	**30**
3.1	Освоение и выполнение приемов работ по очистке поверхности от набрызгов раствора.	6
3.2	Освоение и выполнение приемов работ по набивке насечек на поверхность.	6
3.3	Освоение и выполнение приемов работ по грунтованию поверхности.	6
3.4	Освоение и выполнение приемов работ по креплению металлической сетке.	6
3.5	Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию поверхности.	6
Тема № 4	**Подбор плитки и проверка её качества.**	**6**
Тема № 5	**Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей.**	**6**
Тема № 6	**Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов».**	**18**
6.1	Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при толщине шва 2 мм.	6
6.2	Освоение и выполнение приемов работ по укладке фасонных плиток.	6

6.3	Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов.	6
Тема № 7	**Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали.**	**18**
7.1	Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при толщине шва 2 мм.	6
7.2	Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого ряда.	6
7.3	Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов.	6
Тема № 8	**Облицовка полов в ряд и по диагонали.**	**36**
8.1	Разметка плитки по размерам	6
8.2	Резка плитки по диагонали для первого ряда	6
8.3	Укладка первого ряда по диагонали	6
8.4	Укладка последующих рядов по диагонали	6
8.5	Укладка первого ряда прямыми рядами	6
8.6	Укладка последующих рядов	6
Тема № 9	**Облицовка поверхностей сложной формы.**	**54**
9.1	Выполнение разметки поверхности.	6
9.2	Выполнение разметки поверхности.	6
9.3	Резка плитки по размерам.	6
9.4	Резка плитки по размерам.	6
9.5	Резка плитки по размерам.	6

9.6	Укладка плитки на поверхность.	6
9.7	Укладка плитки на поверхность.	6
9.8	Укладка плитки на поверхность.	6
9.9	Укладка плитки на поверхность.	6
Тема №10	**Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов.**	**6**
Тема № 11	**Проверка качества облицованной поверхности.**	**6**
Тема № 12	**Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для проведения работ по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами.**	**6**
Тема № 13	**Устранение дефектов без замены плитки.**	**6**
Тема № 14	**Устранение дефектов с заменой плитки.**	**12**
14.1	Выполнение работ по удалению дефектной плитки.	6
14.2	Выполнение работ по приклеиванию плитки на место удаленной.	6
Тема № 15	**Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей.**	**6**
Тема № 16	**Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки.**	**36**
16.1	Выполнение работ по раскладыванию «битой» плитки насухо.	6
16.2	Выполнение работ по раскладыванию «битой» плитки насухо.	6
16.3	Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность.	6
16.4	Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность.	6

16.5	Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность.	6
16.6	Затирка поверхности.	6
Тема № 17	**Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием.**	**36**
17.1	Выполнение работ по переносу чертежа на плитку.	6
17.2	Выполнение работ по вырезанию плитки по разметке.	6
17.3	Выполнение работ по вырезанию плитки по разметке.	6
17.4	Выполнение работ по укладке вырезанной плитки на поверхность.	6
17.5	Выполнение работ по укладке вырезанной плитки на поверхность.	6
17.6	Затирка поверхности.	6
	Дифференцированный зачёт	
	Итого	**306**